

美作クリーンセンター最終処分場が完成しました。

平成29年より建設を進めてきました美作クリーンセンター最終処分場が平成31年3月末に完成しました。
この最終処分場において、美作市と西粟倉村の一般家庭等から排出される、資源化できない不燃ごみを埋め立てし処理します。



1. 建設場所について

美作クリーンセンターの北東方向に最終処分場および浸出水調整施設を配置。

2. 施設の規模等について

最終処分場

- | | |
|-----------|--|
| 1. 形 式 | 被覆型屋根付き処分場 |
| 2. 埋め立て面積 | 約800㎡ |
| 3. 埋め立て容量 | 3,400㎡(15年計画) |
| 4. 埋め立て物 | クリーンセンターに収集し破碎したもの
(陶器類、ガラス類、その他不燃残さ、災害時の不燃物) |

5. 施設の大きさ

ア) 最終処分場

幅21.3m 奥行51.8m

地下部分 鉄筋コンクリート造 深さ5.3m

地下部分の構造は、箱形で、漏水を防ぐため遮水シート二重
保護マット三重を施工

地上部分 被覆型屋根付き鉄骨造 高さ5.93m



イ) 浸出水調整施設

最終処分場から排出される水を処理する施設

幅5.4m 奥行12.5m 2㎡/日当りを処理

地下部分 鉄筋コンクリート造 深さ2.5m

地上部分 屋根付き鉄骨造 高さ4.5m