

施行番号	農村整備課0010
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 5年11月10日
変更契約年月日		令和 6年 7月26日
変更種別		設計変更
契約業者名		西浦建設（有）
契約業者の住所		岡山県美作市後山 9 8 3－2
件 名		川上地区林地災害復旧工事
場 所		美作市 川上 地内
種 別		土木一式工事
概 要		1. 崩壊地対策工 法切工 $V=31\text{ m}^3$ 土留工（大型かご枠） $A=40.5\text{ m}^2$ 水路工（緑化水路マット） $L=45.5\text{ (}45.2\text{) m}$ 筋工（丸太3段積） $L=35.0\text{ (}32.5\text{) m}$ 伏工（植生マット・シート） $A=344.4\text{ (}227.7\text{) m}^2$ $A=145.3\text{ (}105.1\text{) m}^2$ 仮設工（資材搬入路） $L=70.0\text{ m}$ $W=2.5\text{ m}$ 2. 斜面对策工 筋工（丸太3段積） $L=139.0\text{ (}130.0\text{) m}$ 伏工（植生マット・シート） $A=1,237.5\text{ (}1,137.5\text{) m}^2$ 3. 既設土留周辺整備工 斜面整地工 $A=200\text{ (}150\text{) m}^2$ ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金22,115,500円（税込）
変更金額		増額 金2,370,500円（税込）
変更後の契約金額		金24,486,000円（税込）
変更理由		植生マット・シート工の増、及び斜面整地の増：現地精査した結果、降雨により法面が浸食される危険性が高いため追加するもの。また、諸数量の異同は現地精査によるもの。