施行番号　　建設課0055

（変更）契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 9月12日
変更契約年月日		令和 8年 8月24日
変更種別		設計変更
契約業者名		（株）作東総合建設
契約業者の住所		岡山県美作市川北１２１２
件　　名		普通河川叶川修繕工事
場　　所		美作市　粟井中　地内
種　　別		土木一式工事
概　　要		施工延長　L=71.4m 護岸ブロック積工　A=151m2 底張コンクリート「t=20cm」　V=16.5m3 下層路盤「t=10cm」　A=71m2 有孔管φ150　L=49.6（52.3）m 角フリューム300型　L=10.0（2.0）m U字フリューム300型　L=5.1m 溜桝500型　N=1箇所 ※（　）は変更前の概要
工　期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金19,980,400円　（税込）
変更金額		減額　金2,072,400円　（税込）
変更後の契約金額		金17,908,000円　（税込）
変更理由		・工事用道路について、当初計画では盛土による工事用道路を見込んでいたが、地権者との協議の結果、敷き鉄板による施工方法へ変更するもの。 ・1号ブロック積について、基礎予定高さにおいて岩盤線を確認したため、岩着施工へ変更するもの。 ・その他変更については、現地精査の結果による。