施行番号　　建設課0062

（変更）契約の内容

当初契約年月日		令和 7年10月 2日
変更契約年月日		令和 8年 7月 9日
変更種別		設計変更
契約業者名		（有）角谷工務店
契約業者の住所		岡山県美作市赤田３２２
件　　名		普通河川塩の谷川修繕工事
場　　所		美作市　沢田　地内
種　　別		土木一式工事
概　　要		施工延長　L=91.0m 護岸ブロック積工　A=50（51）m2 底張コンクリート「t=20cm」　V=3.8（3.5）m3 張芝工　A=43（39）m2 階段工　N=1式 U字フリューム250型　L=10.8（7.7）m 河道掘削　V=27（2）m3 ※（　）は変更前の概要
工　期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金8,001,400円　（税込）
変更金額		増額　金479,600円　（税込）
変更後の契約金額		金8,481,000円　（税込）
変更理由		・河道掘削の土量増加について、本工事箇所の上下流に河川断面を阻害している土砂が確認されたため、本工事で併せて施工するもの。 ・U字側溝の増加について、上流側の既存側溝の損傷が激しかったため、復旧延長を延伸して復旧するもの。 ・その他諸数量の変更については、現地精査によるもの。